

泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目(第三次)

工程

招标工程量清单

招 标 人:

(单位盖章)

造价咨询人:

(单位盖章)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段：

第1页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
主体框架										
1	010604001001	100*100*5底框主梁	1. 部位：底框主梁 2. 材料：镀锌方管 3. 规格：100*100*5mm 4. 油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆2遍、调和漆1遍 5. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	t	0.610					
2	010603003002	100*100*4主立柱	1. 部位：主立柱 2. 材料：镀锌方管 3. 规格：100*100*4mm 4. 油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆2遍、调和漆1遍 5. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	t	0.639					
3	010604001003	80*100*4墙体次横梁	1. 部位：墙体次横梁 2. 材料：镀锌方管 3. 规格：80*100*4mm 4. 油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆2遍、调和漆1遍 5. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	t	0.662					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段：

第2页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
4	010603003004	50*50*2墙体次立柱	1. 部位： 墙体次立柱 2. 材料： 镀锌方管 3. 规格： 50*50*2mm 4. 油漆品种、刷漆遍数： 红丹防锈漆2遍、调和漆1遍 5. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	t	0.569					
5	010606001005	50*5底框梆边条	1. 部位： 底框梆边条 2. 材料： 角钢 3. 规格： 50*5mm 4. 油漆品种、刷漆遍数： 红丹防锈漆2遍、调和漆1遍 5. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	t	0.151					
6	010604001006	80*100*4顶部主梁	1. 部位： 顶部主梁 2. 材料： 镀锌方管 3. 规格： 80*100*4mm 4. 油漆品种、刷漆遍数： 红丹防锈漆2遍、调和漆1遍 5. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	t	0.441					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段：

第3页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
7	010604001007	40*80*4顶部次横梁	1. 部位：顶部次横梁 2. 材料：镀锌方管 3. 规格：40*80*4mm 4. 油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆2遍、调和漆1遍 5. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	t	0.520					
8	010604001008	50*50*2顶部次横梁	1. 部位：顶部次横梁 2. 材料：镀锌方管 3. 规格：50*50*2mm 4. 油漆品种、刷漆遍数：红丹防锈漆2遍、调和漆1遍 5. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	t	0.323					
		分部小计								
		内外墙体								
9	010605002009	内墙体	1. 钢材品种、规格：304不锈钢 2. 钢板厚度、复合板厚度：2mm 3. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m2	118.00					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段：

第4页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
10	011702020010	外墙板	1. 钢材品种、规格：铝塑板 2. 钢板厚度、复合板厚度：5mm 3. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m2	138.00						
11	011702020011	内外基层	1. 品种、规格：欧松板 2. 尺寸：1.2*2.4*1.5mm 3. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m2	260.00						
12	011001003012	隔热层	1. 部位：内墙面 2. 保温隔热方式：夹心保温 3. 保温隔热材料品种、规格：岩棉、厚5cm 4. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m2	118.00						
13	010807003013	铝合金百叶窗	1. 窗类型：百叶窗 2. 窗洞尺寸：1600mm×350mm、1150mm×350mm 3. 材料种类：铝合金 4. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m2	56.00						
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段：

第5页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
14	010802001014	800*2000铝合金门	1. 门类型：铝合金平开门M0820 2. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m2	1.60						
15	010803001015	1600*2000铝合金卷帘门	1. 门材质：铝合金 2. 外围尺寸：1600mm×2000mm 3. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m2	12.80						
		分部小计									
		顶部造型									
16	011702020016	顶板	1. 钢材品种、规格：镀锌钢板 2. 钢板厚度、复合板厚度：2mm 3. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m2	45.00						
17	011001002017	顶部隔热层	1. 部位：顶层天棚保温隔热层 2. 保温隔热方式：内保温 3. 保温隔热材料品种、规格：50彩钢夹芯板, B1级及以上 4. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m2	79.00						
		本页小计									

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段：

第6页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
18	011302001018	吊顶	1. 吊顶形式：不上人型 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色：集成装饰板 3. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m2	79.00					
		分部小计								
		地面								
19	010606007019	2000*960*20斜坡面	1. 钢材品种、规格：花纹钢板2000*960*20 2. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	t	0.952					
20	011102003020	防滑地砖	1. 面层材料品种、规格：防滑地砖600mm×600mm 2. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m2	79.00					
		分部小计								
		五金洁具								
		本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段：

第7页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
21	030411004021	主线	1. 名称：主线 2. 配线形式：综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：ZR-BV-10mm ² 4. 产品质量不得低于上上电缆、宝胜电缆、特变电工等相应档次品牌 5. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m	60.00					
22	030411004022	空调线	1. 名称：空调线 2. 配线形式：综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：ZR-BV-4mm ² 4. 产品质量不得低于上上电缆、宝胜电缆、特变电工等相应档次品牌 5. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m	120.00					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段：

第8页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
23	030411004023	辅导线	1. 名称：辅导线 2. 配线形式：综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：ZR-BV-2.5mm ² 4. 产品质量不得低于上上电缆、宝胜电缆、特变电工等相应档次品牌 5. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m	400.00					
24	030411001024	配管	1. 名称：电气配管 2. 配线形式：综合考虑 3. 导线型号、材质、规格：PVC20 4. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m	250.00					
25	030404017025	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 规格、型号：根据实际情况配置 3. 安装方式：挂墙式 4. 含箱体安装、开孔、漏保、32A空气开关、电表 5. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	套	1					
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段：

第9页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）					
						综合单价	合价	其中			
								定额人工费	定额机械费	暂估价	
26	030412004026	600*300LED平板灯	1. 名称：LED平板灯 2. 规格：600*300 3. 安装形式：吸顶 4. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	套	6						
27	030404034027	开关	1. 名称：开关 2. 材质、规格：按设计要求 3. 安装方式：明装 4. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	个	2						
28	030404035028	空调插座	1. 名称：空调插座 2. 材质、规格：按设计要求 3. 安装方式：嵌入 4. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	个	2						
29	030404035029	五孔插座	1. 名称：五孔插座 2. 材质、规格：按设计要求 3. 安装方式：嵌入 4. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	个	2.00						
本页小计											

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段：

第10页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
30	031004003030	洗手盆	1. 名称：洗手盆 2. 材质：陶瓷 3. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	组	2.00					
31	031001006031	水管	1. 安装部位：室内 2. 输送介质：给水 3. 材质：PP-R 4. 型号、规格：DN25mm 5. 连接方式：热熔连接 6. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m	48.00					
32	031004014032	不锈钢地漏	1. 材质：不锈钢 2. 型号、规格：DN100 3. 安装方式：粘贴 4. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	个	2.00					
33	031004008033	拖把池	1. 名称：拖把池 2. 材质：陶瓷 3. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	套	1.00					
			分部小计							
			其他							
			本页小计							

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段：

第11页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
34	010507002034	100mm厚C20地面硬化	1. 地坪厚度：100mm 2. 混凝土强度等级：C20 3. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ²	100.00					
35	010101002035	20cm厚种植土清运	1. 土壤类别：综合 2. 挖土深度：综合 3. 弃土运距：综合 4. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	m ³	20.00					
36	050102001036	移栽乔木	1. 胸径或干径：8cm 2. 未尽事宜满足设计及现行技术、质量验收规范要求	株	6.00					
		分部小计								
		单价措施项目清单								
		脚手架工程								
37	011701001045	综合脚手架	1. 建筑结构形式 2. 檐口高度	m ²						
38	011701002046	外脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m ²						
39	011701003047	里脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m ²						
		本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段：

第12页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
40	011701004048	悬空脚手架	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m2						
41	011701005049	挑脚手架	1. 搭设方式 2. 悬挑宽度 3. 脚手架材质	m						
42	011701006050	满堂脚手架	1. 搭设方式 2. 搭设高度 3. 脚手架材质	m2						
43	011701007051	整体提升架	1. 搭设方式及启动装置 2. 搭设高度	m2						
44	011701008052	外装饰吊篮	1. 升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号	m2						
		分部小计								
		混凝土模板及支架（撑）								
45	011702001053	基础	基础类型	m2						
46	011702002054	矩形柱	基础类型	m2						
47	011702003055	构造柱	基础类型	m2						
48	011702004056	异形柱	柱截面形状	m2						
49	011702005057	基础梁	梁截面形状	m2						
50	011702006058	矩形梁	支撑高度	m2						
		本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段：

第13页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
51	011702007059	异形梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2						
52	011702008060	圈梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2						
53	011702009061	过梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2						
54	011702010062	弧形、拱形梁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2						
55	011702011063	直形墙	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2						
56	011702012064	弧形墙	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2						
57	011702013065	短肢剪力墙、电梯井壁	1. 梁截面形状 2. 支撑高度	m2						
58	011702014066	有梁板	支撑高度	m2						
59	011702015067	无梁板	支撑高度	m2						
60	011702016068	平板	支撑高度	m2						
61	011702017069	拱板	支撑高度	m2						
62	011702018070	薄壳板	支撑高度	m2						
63	011702019071	空心板	支撑高度	m2						
64	011702020072	其它板	支撑高度	m2						
本页小计										

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段：

第14页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
65	011702021073	栏板	支撑高度	m2						
66	011702022074	天沟、檐沟	构件类型	m2						
67	011702023075	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 构件类型 2. 板厚度	m2						
68	011702024076	楼梯	类型	m2						
69	011702025077	其它现浇构件	构件类型	m2						
70	011702026078	电缆沟、地沟	1. 沟类型 2. 沟截面	m2						
71	011702027079	台阶	台阶踏步宽	m2						
72	011702028080	扶手	扶手断面尺寸	m2						
73	011702029081	散水	扶手断面尺寸	m2						
74	011702030082	后浇带	后浇带部位	m2						
75	011702031083	化粪池	1. 化粪池部位 2. 化粪池规格	m2						
76	011702032084	检查井	1. 检查井部位 2. 检查井规格	m2						
		分部小计								
		垂直运输								
		本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段：

第15页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
77	011703001085	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数	m2 天						
		分部小计								
		超高施工增加								
78	011704001086	超高施工增加	1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3. 单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积	m2						
		分部小计								
		大型机械设备进出场及安拆								
79	011705001087	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称 2. 机械设备规格型号	台次						
		分部小计								
		施工排水、降水								
80	011706001088	成井	1. 成井方式 2. 地层情况 3. 成井直径 4. 井（滤）管类型、直径	m						
		本页小计								

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段：

第16页共16页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								定额人工费	定额机械费	暂估价
81	011706002089	排水、降水	1. 机械规格型号 2. 降排水管规格	昼夜						
		分部小计								
		分部小计								
本页小计										
合 计										

总价措施项目清单与计价表

工程名称:		泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】			标段:		第1页共2页	
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
1	011707001037	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	1.1				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.6				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	7.9				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	6				
2	011707002038	夜间施工增加费						
3	011707003039	非夜间施工照明						
4	011707004040	二次搬运费						
5	011707005041	冬雨季施工增加费						
6	011707006042	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007043	已完工程及设备保护费						

注:按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时,“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】		标段:			第2页共2页			
序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			定额(人工费+机械费)					
8	011707008044	工程定位复测费						
合计								
注: 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时, “调整费率”及“调整后的金额”无需填写。								

其他项目清单与计价汇总表

工程名称:	泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】	标段:	第1页共1页	
序号	项 目 名 称	金 额(元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额	9430.82		明细详见表-12-1
2	暂估价	6000.00		
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价	-		明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价	6000.00		明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		15430.82	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-12

暂列金额明细表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段：

第1页共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	9430.82	
合 计			9430.82	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称： 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段：

第1页 共1页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额(元)	结算金额(元)	差额±(元)	备注
	砖砌排水沟		6000.00			
合 计			6000.00	-	-	-

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
表-12-3

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段:

第1页共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	二等锯材	m3	0.182		1900.00			
2	加工铁件	kg	9.23		5.15			
3	焊条 综合	kg	13.83		6.00			
4	电焊丝	kg	10.61		4.15			
5	螺栓 综合	kg	4.95		7.30			
6	其他材料费	元	1359.11		1.00			
7	柴油(机械)	L	44.471		7.39			
8	镀锌方管 100*100*4	t	0.64		5700.00			
9	镀锌方管 50*50*2	t	0.89		5750.00			
10	角钢 50*5	t	0.15		6550.00			
11	镀锌方管 100*100*5	t	0.61		5700.00			
12	镀锌方管 80*100*4	t	1.10		5750.00			
13	镀锌方管 40*80*4	t	0.52		5750.00			
14	聚苯乙烯泡沫塑料板	m3	0.20		430.00			
15	防雨自攻螺栓	只	70.80		0.02			
16	金属胀锚螺栓	个	23.60		0.32			
17	不锈钢铆钉	个	397.66		0.55			
18	乙丙橡胶垫圈	个	56.64		1.20			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段:

第2页共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
19	304不锈钢 2mm	m2	118.00		264.00			
20	万能胶	kg	70.38		18.00			
21	玻璃胶	支	20.70		14.00			
22	铝塑板 5mm	m2	158.70		92.00			
23	乳胶	kg	82.08		11.00			
24	欧松板 1.2*2.4*1.5mm	m2	266.50		65.00			
25	塑料膨胀螺栓	套	944.00		0.15			
26	锡纸	m2	184.08		0.83			
27	界面剂	kg	11.80		1.50			
28	铝合金百叶窗	m2	53.76		130.00			
29	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×80	套	326.60		1.10			
30	铝合金平开门	m2	1.90		170.00			
31	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×75	套	11.52		1.10			
32	镀锌螺钉 带垫	个	11.52		1.80			
33	膨胀螺栓(金属胀锚螺栓) M8×100	套	20.55		1.10			
34	精制六角带帽螺栓 M10×100	套	7.07		0.46			
35	电焊条 φ4	kg	0.66		6.00			
36	铝合金卷帘门	m2	13.00		130.00			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段:

第3页共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
37	中间固定架 WG-2	个	24.66		1.66			
38	端部固定架 WG-3	个	0.68		5.11			
39	单面固定螺栓 ML-850R	个	50.01		1.10			
40	单面连接螺栓 R-8	个	64.54		1.10			
41	普通螺栓 M8	个	80.00		1.10			
42	檐口堵头板 WD-1	块	26.69		9.96			
43	屋脊堵头 WD-2	块	26.69		9.96			
44	屋脊挡雨板 WD-3	块	26.69		9.96			
45	屋脊板 2mm	m2	1.95		42.00			
46	沿口包角板 0.8mm	m2	0.50		33.20			
47	密封膏	支	9.00		15.00			
48	橡胶密封条	m	7.39		1.70			
49	镀锌钢板 2mm	m2	52.43		100.00			
50	彩钢夹芯板	m2	87.69		40.00			
51	T型铝	m	71.10		4.15			
52	立得时胶	kg	25.71		13.28			
53	集成装饰板	m2	82.95		58.00			
54	杉原木 综合	m3	0.01		150.00			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段:

第4页共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
55	花纹钢板	t	0.95		4858.41			
56	白水泥	kg	6.52		0.86			
57	水	m3	5.93		5.64			
58	防滑地砖 600×600	m2	80.98		85.00			
59	PVC线管 20	m	280.00		2.90			
60	LED平板灯 600*300	套	6.06		43.20			
61	三孔86型	套	2.04		13.00			
62	五孔86型	套	2.04		14.00			
63	室内塑料给水管粘接管件	个	58.80		2.10			
64	R25水管	m	48.77		4.87			
65	不锈钢地漏 100	个	2.02		105.00			
66	成品拖布池	套	1.01		150.00			
67	商品混凝土 C20	m3	10.1		410.00			
68	石油沥青 10#	kg	17		3.95			
69	岩棉 5cm	m3	6.02		195.00			
70	草绳	kg	10.80		2.49			
71	ZR-BV-10mm2	m	63.00		8.60			
72	ZR-BV-4mm2	m	126.00		3.30			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称: 泸州市中医医院城南院区垃圾库建设项目\单项工程1【垃圾库】

标段:

第5页共5页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数%	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
73	ZR-BV-2.5mm ²	m	420.00		2.10			
74	干混地面砂浆 M20	t	2.28		385.00			
75	配电箱	套	1.00		1100.00			
76	86型单控开关	只	2.04		14.30			
77	洗手盆	个	2.02		309.73			
78	汽油	L	24.027		9.28			
79	红丹防锈漆	kg	2.12		15.50			
80	红丹酚醛防锈漆	kg	53.237		9.96			
81	油漆溶剂油 200#	kg	1.469		4.15			
82	汽车面漆	kg	14.043		11.00			

注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。